

福建省福化古蕾化学有限公司

26 万吨/年苯酐(PA)项目零星工程框架服务采购项目

澄清(答疑)文件

各参选人:

我司 26 万吨/年苯酐(PA)项目零星工程框架服务采购项目比选文件, 编号: GLCC202004。对比选文件作五点澄清, 具体如下:

一、第 3 页第一章 比选公告下“1. 参选人资格要求…1.2 本比选项目要求参选人应有…资质; 压力管道安装 GC1 级及以上许可; …”

澄清更正: 本项预估工程量较少, 且暂无 GC1 管线施工, 压力管道安装资质改为 GC2 级及以上许可。比选文件中凡涉及压力管道安装资质均改为 GC2 级及以上许可。

二、第 6 页第二章 比选须知下“1.5 委托方式: 乙方承包工程, 按包工、包料、包质量、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。是否包主材, 具体见甲方委托单。”

澄清如下: “本项目乙方的包料施工, 乙方仅负责甲方委托的零星主材采购, 不涉及大宗主材采购。”

三、第 10 页第三章 参选文件的编制下“1. 参选文件的组成…1.1 商务文件部分(1) 参选函”

澄清更正: “1. 参选文件的组成…1.1 商务文件部分(1) 承诺函”。

四、第 10 页第三章 参选文件的编制下“1. 参选文件的组成…”

1.2 技术文件部分（施工组织设计）…（7）本企业当期劳保费用取费类别核定卡复印件”

澄清更正：按《关于施工企业劳保费用取费类别核定有关事项的通知》（闽建筑[2016]4号）要求，福建省住房和城乡建设厅于2017年1月1日起取消施工企业劳保费用取费类别核定，故取消删除“（7）本企业当期劳保费用取费类别核定卡复印件”的要求。

五、脚手架搭设时间至通知拆除撤离现场30天内按合同约定定额计算（以验收合格开始计算，具体以合同约定为准），在此期间不再收取材料租赁费用。若需延迟拆除，以当地架子材料租赁费用按天取费。

六、第26页合同范本下新增合同附件3《脚手架工程量的计算方法》，具体内容详见此澄清文件的附件。

其余未提及的不作变动，特此澄清说明！

福建省福化古蕾化学有限公司招投标管理办公室

2020年5月20日

脚手架工程量的计算方法

- 管廊维护维修用外挑、悬空脚手架，塔外部维护维修用外挑（单挑）、悬空脚手架；单层按脚手架垂直投影到地面的面积计算，多层按脚手架立面投影面积计算。
- 塔外部维护维修用外挑（双挑）脚手架；单层按脚手架最外围与塔本身外表面垂直投影到地面的面积之差计算，多层按立面投影面积计算。
- 塔外部维护维修用双排脚手架：按塔垂直投影到地面的外周长乘以脚手架高度的面积计算。
- 维护维修用独立脚手架，均按设备外部维修用双排架计算。
- 容器、塔、罐等设备内部维护维修用沿器壁一圈搭设双排脚手架：按设备垂直投影到地面的内周长乘以脚手架高度的面积计算。
- 脚手架高度以最上层护栏位置结算。
- 脚手架搭设时间默认为30天，脚手架拆除时，必须经甲方代表同意；脚手架需要延长使用时间，申请人必须签字确认、并征得甲方代表的认可。确认表作为填报签证依据。超过60天后需再延期的，需要得到工程组组长的批准。

脚手架位置形态简要描述	搭设时间	确认人	拆除时间	确认人	延长时间	申请人

- 脚手架搭设并验收 30 天后，如果甲方要求继续延迟拆除，若需延长拆除，以当地架子材料租赁费用按天取费，但时间计算不超 60 天。60 天后，连续施工的架子费不再计取（连续施工指：施工中连续间断时间不超过 10 天）。此项结算只有在应甲方要求配合承包商或甲方其它工作做脚手架工作时适用。若乙方被要求做整个维修或项目工作，并且脚手架仅是其中部分工作，那么将按照合同中可适用的定额进行结算。