

专	业
建	筑
给	排
电	气



图 例

图 例	名 称
	新建设施
	已建设施
	排水沟
	厂建坐标
	地坪标高
	室内标高

附注：  
未经ASEC书面许可，  
不得以任何方式复制  
或用于与本项目无关  
的其它用途。  
NOT TO BE REPRODUCED NOR  
EMPLOYED FOR ANY PURPOSES  
OTHER THAN SPECIALLY  
PERMITTED WRITING BY ASEC.

**ASEC**  
安徽实华工程  
技术股份有限公司  
ANHUI SHIHUA ENGINEERING  
& TECHNOLOGY CO., LTD.

项目负责人章（建筑专业注册章）：

结构专业注册章：

图纸专用章：

审图专用章：

施工图审查单位：

施工图审查合格书编号：

建设单位：  
福建福海创石油化工有限公司

项目名称：  
福建福海创石油化工有限公司  
——消防站/气防站

单元名称：  
消防水泵站

子项名称：

审 定		
项目总审核	李柏森	
专业审核	李柏森	
审 核	李柏森	
校 方	方 颖	
设 计	郭晓宇	
制 图	郭晓宇	

图 名：

平面及竖向布置图

项目 编号	170046D		
图 号	ZS-1/1	图 别	总 施
日 期	2019-6-10	比 例	1:50

说明？

1?设计依据?业主提供现状地形图资料？

执行规范??石油石化企业设计防火规范?GB50160-2008?

2?设计内容?新建场地及车行道路做法?消防泵房及消防水罐定位？

3?新建消防泵房西北角距离丙类仓库29.91m?新建消防水罐距离西南角备品备件库26.25m?距离东南角消防综合楼68.56m?其它方位均为空地?以上是新建消防设施距离周边的最小距离?满足相关规范要求？

4?新建车行道路及场地如图所示?除新建消防道路外均为人行铺砌?做法为?120mm厚C25混凝土面层?100mm厚粗砂垫?150mm厚碎石垫层?素土夯实路基?压实度>94%?消防道路做法为?220mm厚C25混凝土面层?200mm厚粗砂垫?200mm厚碎石垫层?素土夯实路基?压实度>94%?因施工破坏的场地地坪?路缘石按原有恢复？

5?新增排水沟做法见SH102-2016-P36?型号？

C-CG-0405-4?盖板选用汽车荷载盖板?见图集P58页?型号:FB04-2?深度长度坡度如图?宽度0.4m?接入原排水沟？

6?图中尺寸以米计?高程为85国家高程系统?X,Y为1954年北京坐标系？