

| 预估工作量清单 |   |  |       |
|---------|---|--|-------|
| 序号      | 工作内容                                    | 规格型号   | 工作量   |
| 1       | 设备内旧衬板拆除                                | 材质:2205, $\delta$ =2mm 执行标准: ASTM A240-A240M-05            | 130m² |
| 2       | 设备内新衬板制作焊接安装                            | 材质:2205, $\delta$ =3mm 执行标准: ASTM A240-A240M-05            | 130m² |
| 3       | 新内衬板塞焊孔制作焊接安装                           | 孔径: $\phi$ 15mm 材质: 2205, $\delta$ =3mm:ASTM A240-A240M-05 | 2080点 |
| 4       | 新内衬板纵向、横向焊缝贴板补强                         | 材质:2205, $\delta$ =3mm 执行标准: ASTM A240-A240M-05            | 2080点 |
| 备注:     | 结算时以实际工程量计算, 不得以任何理由要求追加, 本工程不得转包或违法分包。 |  |       |