

承揽商处罚细则（2020年2月）

序号	内容	处罚事项	备注
1	安全管理		
1.1	根据福海创生产的性质，对火源及火种进行特别管制，全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域。发现承揽商携带香烟、打火机进生产	第一次罚款5000元，第二次清场。	
1.2	安全管理细则执行《承包商安全管理规定》	按5.5承包商奖惩管理	
1.3	安全指标管理		
1.3.1	因承揽商原因，造成福海创《事故等级划分》中的事件（未遂事故）。	乙方按实际损失赔偿甲方外，另扣款5000元/次	
1.3.2	因承揽商原因，造成福海创《事故等级划分》中的D 级事故。	乙方按实际损失赔偿甲方外，另扣款10000元/	
1.3.3	因承揽商原因，造成福海创《事故等级划分》中的C 级事故。	乙方按实际损失赔偿甲方外，另扣款30000元/	
1.3.4	因承揽商原因，造成福海创《事故等级划分》中的B 级事故。	乙方按实际损失赔偿甲方外，另扣款50000元/	
1.3.5	因承揽商原因，造成福海创《事故等级划分》中的A 级事故。	乙方按实际损失赔偿甲方外，终止合约，另扣款80000元。	
1.3.6	因承揽商原因，造成国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的一般以上事故（含一般）。	乙方按实际损失赔偿甲方外，终止合约，另扣款100000元。	
2	质量管理		
2.1	质量体系管理		
2.1.1	承包商必须建立健全项目质量保证体系，并确保其有效的运行。质量体系人员不到位、人员数量不足或虽然到位，但人员业务素质不符合要求的。	视情节每次扣除500-2000元的质量处罚，逾期不整改的，加倍处罚，直至符合要求为止。	
2.1.2	承包商应根据工程技术和质量要求，应按其投标承诺、施工组织设计及质量计划的规定及时投入相应机具、设备资源，以满足工程施工质量的要求。对于未能及时投入相应资源的施工承包商	检查发现一次，罚款200～2500元	
2.1.3	承包商应制定本单位的的质量管理制度、质量控制程序文件以及作业指导书，并能有效实施。对于没有制定质量管理体系、质量程序和作业指导书的，或虽然制定，但执行不力或未执行的承包商	检查发现一次，罚款200～2000元。	
2.1.4	施工实体质量应满足设计和规范要求，施工承包商应对质量通病采取控制措施。	对于检验、检测结果弄虚作假的，扣2000元/次； 连续出现质量通病问题且整改不及时的，扣500～2000元； 质量检验检测抽查结果与工程实体质量不符，扣1000～5000元/次； 多次出现质量通病问题且整改不力的，视情节	
2.2	施工质量管理		
2.2.1	检修无质量卡片，未按质量控制点确认签字	扣500元/次	
2.2.2	对高温设备螺栓在停车降温过程中未加润滑油或润滑脂进行保护	扣100元/处。	

2.2.3	检修后高温螺栓未经防氧化处理，	扣100元/套。	
2.2.4	阀门的型号及安装方向不对，	扣200元/个。	
2.2.5	密封面施工完毕，发现垫片规格使用错误或使用了不合格垫片的，	经检查扣款500元/处；	
2.2.6	密封面施工完毕交工后，	经检查缺一条螺栓扣200元。	
2.2.7	冷换设备清垢及设备清扫，未按要求验收，	扣200元/台。	
2.2.8	设备未按规定进行水压试验及气密试验，	扣200元/台。	
2.2.9	对隐蔽项目或中间的关键工序，由质检人员负责，经施工单位质量检查员、团队设备协调员、设备管理部相关设备工程师检查验收，在验收单上签字后方可进行下一工序，	否则扣200～500元。	
2.2.10	检修后不符合质量标准，没有检修记录，现场卫生不合格，	违反一项扣300～500元。	
2.2.11	因乙方原因，没严把检修质量关造成质量事件、事故。	按事故等级，乙方按实际损失赔偿甲方外，另扣款500～500000元，情节恶劣，终止合同。	
2.2.12	设备因施工单位检修施工质量问题，造成设备检修返工或影响生产，	扣200～5000元/项。	
2.2.13	未建立争对性的质量管理办法及措施，	扣款500元/次；	
2.2.14	各项施工任务的过程资料的编制，交工资料的编制及上交未满足要求，	扣款200元/项；	
2.2.15	对于分部、分项工程施工质量低劣，实体工程质量验收不合格的施工承包商	除必须进行整改外，追罚1000～20000元。	
3	施工管理		
3.1	现场施工管理		
3.1.1	因承揽商原因，在施工过程当中造成我司设备、土建、绿化等财产损失	按原价值加施工费用赔偿，并再扣款1000元/次	
3.1.2	承包商的材料进场验收记录、设备开箱记录应齐全和完整。对材料、设备的质量证明文件进行核查，并及时进行报验。设备、材料未办理进场手续的	扣500元/次	
3.1.3	为了节约设备维修成本，检维修过程中的材料、配件本着节约、保管、修复、再利用的原则。	发现违反扣200元/次。	
3.1.4	设备、材料的检验比例应符合设计、规范要求，各类记录、报告齐全。对于制作假试样或未进行见证取样情况。	扣1000元/次	
3.1.5	严禁未经检验合格的材料、设备和产品投入使用或安装。材料堆放应进行分材质、分区管理，堆放整齐并设置明显的状态标示牌。材料堆放、库房设置应符合相关规定的要求，防风、防雨、防盗措施完善。因承揽商原因，材料保管不到位，导致材料无法使用。	扣500元/次	
3.1.6	发现施工承包商将未经检验合格的材料设备投入使用，或虽经检验，但检验不认真，或未对检验评定为不合格的材料进行有效隔离和处理，以及未对材料进行分材质、分区堆放或造成不锈钢污染的。	扣1000元/次	

3.1.7	施工承包商应采取措施对施工成品、半成品、上道工序成品及设施进行保护。	未按要求进行保护，造成产品损失的，扣300～5000元/次，并承担相应的费用；设备、管道内发现杂物的，扣200元～2000元/次；产品损坏隐瞒不报的，每次扣1000～20000元/次。	
3.1.8	设备检修应按规程、规范及方案进行，严禁野蛮作业，不得人为损坏设备及备	发生野蛮施工扣500元/次	
3.1.9	项目开工前，未按规定办理有关质量监督管理交底衔接手续，不能积极配合做好质量检查、监督工作	扣500～1000元/次	
3.1.10	检修工作协调不好，影响施工进度	扣100元/项	
3.1.11	无故不按期完成计划	扣100元/天.项	
3.1.12	未在核定时间内完成检维修任务，视对生产影响程度，	扣责任单位200～5000元。	
3.1.13	关键部位或装置检修和抢修因配合不好，延误交出检修，	每延误一天扣2000-10000元。	
3.1.14	施工单位在现场施工时，做好成品保护措施。	存在风险且未做措施的，考核200元/次；未做措施且造成现场设备损坏的，根据具体情况上报团队及部门处理，情况较轻的扣款500-2000元/处，情况较严重的根据上报公司后的处理意	
3.1.15	项目如需占用场地做预制场及材料堆放场的，须由承包商提出用地申请；经团队、设备管理部、安环部同意方可进场。	不符合要求扣200～500元/项。	
3.1.16	施工现场备件、材料、工具摆放，做到“三条线”、“三不见天”、“三不落地”、“三净”，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.17	检修改造现场的仓库、堆场等临时设施的标准化，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.18	手动工具柜、电动工具柜、量具柜等按要求进行标识、分区、摆放，	不符合要求扣100～200元/项。	
3.1.19	施工现场原则上使用商品混凝土，对客观上难以使用商品混凝土、需现场搅拌混凝土的，必须在现场指定的区域（区域要有明显的标示）内进行，搅拌作业地面应垫有塑料扣板或木板，禁止直接在地面上搅拌混凝土，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.20	施工车辆出施工区域时要对车轮和车体进行清洗，装载的散体物料不能超过车厢，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.21	土方施工现场具备回填条件的土方要在2天内回填，不需回填的且无需作为土方平衡利用的土方应在3天内外运出场，需作为土方平衡利用的土方应安排合适位置临时堆放，临时堆放点的土方要堆放齐整并设置蓝色扣	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.22	检修改造环境中的噪音、粉尘、污水、射线等复杂因素，应制订各类预防应急预案或措施，	不符合要求扣罚100～500元/项。	
3.1.23	紧固件应分类进行管理，做好相关标识，并进行有效保护，	不符合要求扣罚100～500元/项。	
3.1.24	保温油漆作业中材料摆放、施工防护、环保措施符合团队及部门要求，	不符合要求扣100～500元/项。	

3.1.25	脚手架施工中的人员防护、现场警戒、保护栏杆、验收挂牌、检查维护符合团队及部门的要求，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.26	高处作业中的危害识别、安全带使用、临时水电管理符合团队及部门要	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.27	施工作业场所有坠落可能的物件应一律先行撤除或加以固定，高处作业中所用的物料均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸，工具应随手放入工具袋，作业中的走道、通道板和登高用具应随时清扫干净，拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，传递物件禁止抛掷，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.28	在同一坠落方向上，如需进行交叉作业时，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24米的交叉作业应设双层防护，	不符合要求扣100～500元/项。	
3.1.29	换热器管束清扫应有专用高压水清洗场地，对于需要清扫的管束、封头等，要集中送到指定的场地作业，不得在检修改造现场就地清扫且满足环保要求	不符合要求扣100～500元/项	
3.2	用火作业管理		
3.2.1	没有办理《用火作业许可证》私自用火，或办理作业许可证弄虚作假的，未按火票指定部位动火，或超过用火票使用期限动火的，在封闭区域外超范围用火的，	扣4000元/次。	
3.2.2	未按预约时间做好动火准备工作，	延误动火时间，扣300～500元/次；未充分利用用火时间，未施工到约定时间，提前登记离开，扣300～500元/次。	
3.2.3	高处用火未采取接火盘、阻燃布、隔离墙等，落实火花不落地措施的，仍有火花落地的，	扣500～1000元/次。	
3.2.4	电焊回路线搭接在在用工艺设备上，	扣500～5000元/次。	
3.2.5	动火作业周围禁止使用非阻燃帆布，	违反规定扣500元/次。	
3.2.6	火星溅落在气焊设施或电缆线上，	扣300～500元/次。	
3.2.7	氧气瓶和乙炔瓶接管未使用管夹，或管夹连接不牢固，乙炔瓶没有盖防火保护圆帽和防火帽的，	未进行试漏扣200元/次；发生漏气的扣500～1000元/瓶。	
3.2.8	氧气瓶、乙炔瓶混放，氧气瓶、乙炔瓶（临时用电设施视作用火点）二者距离小于5米，电焊点离氧气瓶、乙炔瓶距离小于10米，	扣200～500元/次。	
3.2.9	乙炔瓶没有立放，没有做好防倾倒措施，	气瓶存在不完好项、不合格项扣100元/次。	
3.2.10	现场设施改动当天未完成，未做好防护措施，存在安全风险，	扣300～1000元。	
3.2.11	用火、进入受限空间作业没有配备有毒、可燃气体检测仪器，	扣500元。	
3.2.12	其他违反动火作业管理规定行为，	视情节轻重扣200～2000元/次。	
3.3	进入受限空间作业管理		
3.3.1	没有办理《进入受限空间作业许可证》，或办理作业许可证弄虚作假的，	扣4000元/次。	
3.3.2	《进入受限空间作业许可证》上的安全措施落实不到位，	扣500～1000元/项；	

3.3.3	受限空间作业没有采取盲板、水封等隔离措施的；没有配备抽风机采用强制通风的，	扣1000元/次。	
3.3.4	未使用Ⅲ类手持电动工具、防爆工具；未使用安全隔离变压器或漏电保	扣300～500元/次。	
3.3.5	行灯电压超过安全电压，行灯没有保护罩，	扣300～500元/次。	
3.3.6	进入受限空间作业出入口未使用人孔封闭器，	扣300～500元/次；	
3.3.7	进入油罐作业未实行强制通风	扣300～500元/次，使用非防爆风机扣300元。	
3.3.8	用电工具没有漏电保护开关和接地保护，	扣300～500元/次。	
3.3.9	进入受限空间作业人员劳动保护用品配备不到位，不按数量配备的，	扣300～500元。	
3.3.10	未按规定进行人员轮换作业的	扣300～500元。	
3.3.11	不得安排不熟悉应急救护基本知识的人员做监护人，违反扣监护人所在	违反扣监护人所在单位200元/次。	
3.3.12	现场未配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材，	扣500元/次。	
3.3.13	其他违反进入受限空间作业管理规定行为，	视情节轻重扣200～1000元/次。	
3.4	动土作业管理		
3.4.1	没有《动土作业许可证》开挖道路，或办理作业票弄虚作假的，	扣4000元/次。	
3.4.2	人工挖孔桩未配备送风设施、安全带	扣500～1000元	
3.4.3	开挖道路和生产装置内检修巡检通道，必须确保消防通道的畅通，发生全线断路而未办理占道施工许可的，	扣500～1000元/次。	
3.4.4	超过1米基坑未按要求进行基坑支护的，或支撑、支护不符合要求；超过3m基坑不落实降水措施；未对周边建构筑物加固处理和沉降监测，	扣500～1000元/处。	
3.4.5	挖掘机超过许可范围作业；擅自使用机械动土；没有甲方在场的情况下承包商违章指挥作业或司机擅自作业的，	扣500～2000元/次。	
3.4.6	未设置探挖边界，探挖区域内未清障的电缆、光缆、管线未立桩标注警	扣500～1000元/次。	
3.4.7	挖掘土石方采用挖空底角和掏洞的方法，	扣500～1000元/次。	
3.4.8	在基坑、基槽边沿1米范围以内堆土、堆料的或1米 以外堆土、堆料高度超过 1.5m的，	扣300元/次。	
3.4.9	人工开挖时，使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具，	扣300～500元/次。	
3.4.10	动土作业临边防护措施不完善，	扣300～500元/次。	
3.4.11	挖土作业过程中堵塞排水设施当天没有恢复，	或没有修建临时排水设施，对生产造成影响的，扣300～500元/天；项目完工后余泥没有清走（就地平整），扣300～2000元。	
3.4.12	防护区内有机动车行驶和停放车辆的，	扣300～500元/次。	
3.4.13	未做好现场围护、未做好夜间警示灯的，	扣300～500元/次。	
3.4.14	其他违反动土作业管理规定行为，	视情节轻重扣00～1000元/次。	
3.5	临时用电作业		

3.5.1	没有办理临时用电票、工作票或火票的，或办理作业许可证弄虚作假的，无票作业	扣4000元/次。	
3.5.2	临时配电箱或开关箱的责任电工未确认用电区域相关票证办理就擅自接电的，未经许可私自在电箱接电的，私自移动临时电箱至未经许可的区域	扣200~1000元/次。	
3.5.3	临时配电箱不符合甲方的要求或未经检验合格，	减500元/次。	
3.5.4	电焊机二次线没有使用铜芯软电缆，	扣500元/处。	
3.5.5	未采用三级配电系统、TN-S接零保护，未采用二级漏电保护系统的；漏电保护器的漏电动作电流大于30mA的，	扣500~1000元/处。	
3.5.6	未按规范接线、架空、埋地，或未及时恢复架空、埋地，	扣300~500元/次；	
3.5.7	1级、2级配电箱没有上锁，	扣500~1000元/次。	
3.5.8	板房、气瓶间、钢结构、塔吊、脚手架、设备等防雷防静电不落实，或使用接地电阻检测不合格的，	扣500元/点。	
3.5.9	日检记录与实际不相符，	扣300~500元/处。	
3.5.10	未按技术规范布线和管理的，	扣300~500元/次。	
3.5.11	现场临时用电箱未执行日检制或日检表提前签名，	扣300~500元/次。	
3.5.12	危化品接卸或临时接卸设施接卸前未接好静电导线，	扣300~1000元/次。	
3.5.13	未执行“一机、一闸、一保护”和“三相四线”制保护，	扣300~1000元/次。	
3.5.14	施工用临时电线、焊把线穿过路面，没有可靠的保护措施，	扣300~500元/次。	
3.5.15	施工结束后临时用电箱没有断电，	扣300元/个。	
3.5.16	临时用电作业期限比用火作业许可证期限长，	扣500元/次。	
3.5.17	气瓶线与用电电缆缠绕在一起，电缆保护不到位，	扣300~500元。	
3.5.18	违规使用非防爆设备、接头、开关、碘钨灯等设备，	扣300~500元。	
3.5.19	临时用电电缆存在绝缘层损伤、破损等隐患，	扣300~500元。	
3.5.20	其他违反临时用电作业管理行为，视情节轻重扣	200~1000元/次。	
3.6	起重作业管理		
3.6.1	没有办理《吊装作业许可证》的，	扣4000元/次。	
3.6.2	没有报审《大件运输方案》、《吊装方案》	扣500~1000元/次。	
3.6.3	吊装设备、吊车、手动（电动）葫芦、卷扬机没有有效的《安全检验合格证》或完好证明的；没有超高限位器和力矩限位器或不备用的，	扣500~2000元/次。	
3.6.4	起重指挥人员、司索人员、起重机械操作人员未经专门培训并考核合格	扣500~1000元/人。	
3.6.5	没有按审批后《吊装方案》组织作业和落实安全技术措施的，	扣500~1000元/次。	
3.6.6	使用自制的卡兰、C型吊钩、L型钢板起重钳、开口吊钩的，	扣500~1000元/次。	
3.6.7	吊具、索具钢丝绳、吊带等不符合技术要求，卷扬机作业中钢丝绳没有保护栏，	扣300~500元/次。	

3.6.8	吊车站位基础周围回填土夯实，现场平整坚实，地面承受力应满足起重作业的要求，并与沟渠、基坑保持安全距离，如不在吊装前完成整改，	扣500～1000元/次。	
3.6.9	起重作业时，起重臂、吊钩、吊物下面危险区域有人员进入或吊装区域没有设置警戒区域，	扣300～500元/次。	
3.6.10	吊耳与吊耳加强板的材料没有质量证明文件，吊耳与设备连接焊缝没有进行检验、没有检测报告，或没有设备本体质量检验合格，	扣500～1000元/次。	
3.6.11	起吊超载或者重量不清的物品和埋置物体，	扣300～500元/次。	
3.6.12	使用起重机械移送人员，	扣500～1000元/次。	
3.6.13	起重机支脚下没有使用垫木或垫板，	扣300～500元/次。	
3.6.14	起重作业时利用设备或者管线作为起重锚点，	扣300～500元/次。	
3.6.15	起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物等靠近高压输电线路，	扣500～1000元/次。	
3.6.16	在输电线路近旁作业时，未按规定保持足够的安全距离时，没有停电后再进行起重作业	扣500～1000元/次。	
3.6.17	没有上溜绳、就位后没有安装松钢丝绳辅助绳的，	扣300～500元/次。	
3.6.18	作业时，无持证指挥、司索人员擅自进行起重作业，	扣1000～2000元。	
3.6.19	未按要求对起重设备进行日检的，	扣300～500元	
3.6.20	其他违反起重作业管理规定行为，	视情节轻重扣200～1000元/次。	
3.7	高处作业管理		
3.7.1	没有办理《高处作业许可证》，或办理作业许可证弄虚作假的，扣	4000元/次。	
3.7.2	搭架作业人员未经过专门培训并考核合格，施工人员未体检或体检不合格就参与施工作业，	扣500～1000元/人；	
3.7.3	脚手架没有经过报验手续的、搭设和使用没有挂牌、脚手架实际状况与挂牌不相符的；擅自拆改脚手架的。	扣300～500元/个	
3.7.4	不按规范搭设脚手架或使用不符合要求的脚手架的，	扣使用单位300～500元/次。	
3.7.5	用于高处作业的移动式脚手架超过5米，	扣300～500元/次。	
3.7.6	高处作业与架空电线没有保持规定的距离	，扣300～500元/次。	
3.7.7	总承包商或一级承包商在没有审核分包单位资质的情况下，将脚手架搭设工程分包给搭设资质没有经过甲方确认的单位搭设，；	分别扣承包商和搭设单位500～2000元/次	
3.7.8	超过24米高脚手架，没有搭设方案或方案不完整，或没有严格按照方案进行搭设，	扣500～1000元/次。	
3.7.9	搭设单位超项目搭设，没有及时报甲方单位或甲方代表的，	扣500～1000元/次；	
3.7.10	没有按照要求对所搭设的脚手架进行日检，没有按规定日期落实对红牌整改的；日检弄虚作假的扣。	扣300～500元/个	

3.7.11	没有落实物料、工具、杂物高处堆放的措施，造成散件坠落的，高空抛掷物料，	扣300～500元/次；	
3.7.12	没有为高空作业人员创造条件系挂安全带、护栏、生命绳、安全网、隔离墙、自锁器的，	扣1000元/处，屡教不改。	
3.7.13	进入交叉施工区域施工，没有向承包商或监理提出申请的、未按照审批的时间和区域施工、没有落实隔离措施的情况下野蛮施工、承包商对交叉作业没有及时作出协调，	扣500～1000元/项。	
3.7.14	临边、通道口、井口、孔洞防护措施落实不及时，	扣300～500元/处。	
3.7.15	未按规定系挂“五点式”安全带；安全带、安全绳未做好开工前日检，存在不完好的，	扣500元。	
3.7.16	站在高处管线，无可靠平台或脚手架处冒险作业的，	扣300～500元。	
3.7.17	水平、上下移动时不系挂安全带，	扣1000～2000元。	
3.7.18	其他违反高处作业管理规定行为者，视情节轻重	扣200～1000元/次。	
3.8	文明施工管理		
3.8.1	施工组织设计中未编制平面布置，现场办公板房（集装箱）、工具房、预制场、材料堆放区、施工机具摆放区、道路走向、车辆和自行车摆放区、电箱电缆走向、热处理区、打压区、生活垃圾、施工垃圾堆放点、厕所等没有进行划线、定点摆放和立牌专人管理的，	扣500元/项。	
3.8.2	施工现场大门口无五板一图（工程概况、HSE信息牌（危险源危害因素分布、JHA表及应对措施、应急线路图、HSE组织架构、分包单位、曝光栏）、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、宣传栏）总平面图，	扣500元/项。	
3.8.3	预制场材料、工具摆放无分区摆放，无垃圾箱，未定负责人，	扣200元/项。	
3.8.4	易燃易爆材料、放射性、腐蚀性、有毒有害物质与明火、仓库、办公室、道路的安全间距（防火间距）不足，无分类、限制总量、隔离存放	扣500元/项。	
3.8.5	施工电箱、开关箱、电缆走向、埋地或架空无规划、无指示标志的，	扣200元/项。	
3.8.6	保持施工区域以外道路清洁，当天下班前完成清扫，禁止在运输过程中沿途丢弃、随意倾倒、无意散落垃圾，未做到，	扣500元/次。	
3.8.7	多余的土方3天内外运出场，施工垃圾、生活垃圾应定点、专人每日下班前进行收集、清理、运输、打扫、复位，未做到，	扣500元/项。	
3.8.8	厂区内实行封闭管理，设置蓝色扣板围栏，未做到，	扣500元/项。	
3.8.9	施工区域不得有积水现象，污水废水不得外溢，未做到，	扣500元/项。	
3.8.10	落实工完料净场地清，未做到，	扣200～2000元。	
3.8.11	违反文明施工其它条款的，	扣200～500元/项。	
4	综合管理		

4.1	资质管理		
4.1.1	公司资质文件、质量体系文件、安全体系文件、职业健康体系文件及其他各项施工资质是否满足合同及施工需要，出现资质过期或不全的	扣款500~2000元/项	
4.1.2	承包商主要管理人员的配备是否满足合同要求，且是否具备相应资格资质，资格不满足合同要求的责令更换符合要求的人选入职	并考核1000元/人	
4.1.3	没有建立项目质量、安全责任制等相关管理制度，	扣300~1000元/次。	
4.1.4	没有建立相应的安全、质量保证体系，	扣500~5000元/项.次。	
4.1.5	没有认真执行业主下发的各种通知	扣200~2000元/次。	
4.1.6	没有认真遵守党风廉政责任承诺书相关规定	1000~10000元/次，并视情节移交法院。	
4.1.7	没有认真遵守维稳与反恐责任承诺书相关规定	1000~10000元/次。	
4.2	资料管理		
4.2.1	没有按规范、按时进行过程资料的的报审报验，不按时提交项目资料跟踪进度报表，项目完工后不能及时提供施工内容确认函，	每项扣100~500元/项；	
4.2.2	没有按规范及时编制、收集、整理、汇编、移交交工、竣工资料、监理文件和其他相关技术资料，	扣500~5000元/项。	
4.2.3	没有按规定办理开工报告，	扣200元/次。	
4.2.4	未提交拟分包工程的分包单位资格报审表和有关资质资料，	扣500~2000元/项。	
4.2.5	未及时上交检修所需上报材料的，扣200元/次	扣500元/次。	
4.2.6	大修竣工资料未于大修后30天内交付存档，	延误一天扣100~500元。	
4.3	人员管理		
4.3.1	有健全的管理体制和组织体制，有系统的管理制度，岗位设置合理，责任清晰、明确。管理人员素质过硬、指挥得力、有能力解决现场出现的各类问题，单项目的多工种维护和抢修必须有主管干部在现场指挥	第一次扣1000元 第二次扣5000元 第三次起扣10000元/次	
4.3.2	各专业在岗员工是否按合同要求具备初、中、高级资质人员搭配，不符合要求	扣款400元/人次	
4.3.3	维保人员数量是否达到合同要求，人员数量不足或经查缺勤且未请假备案的	按天扣款400元/人次	
4.3.4	发现违章作业、违规操作设备，未经允许擅自操作非本专业设施设备的	发生一次，扣款1000元/次。	
4.3.5	未按要求持证上岗	发生一次，扣款1000元/次。	
4.3.6	未按时完成协调会布置的工作	扣500元/次。	
4.3.7	不服从福海创管理人员检查，辱骂福海创管理人员	扣500~1000元/次。	
4.3.8	施工人员没有安全培训进入厂区的，或借用他人证件、伪造证件进入厂区，使用假身份证办理进厂证	扣500~1000元/次。	
4.3.9	使用临时卡入厂，未经过安全教育培训的，参与施工作业，或擅自带人入厂作业的。	扣减1000元/人，并责令立即离开厂区。	
4.3.10	强行穿越警戒区域者，暂扣“出入证”，	并扣500元/人。	

4.3.11	安排无《特种作业人员操作证》人员从事特种作业的；安排身体状况不符合作业要求的人员作业，或使用童工的，	扣500～1000元/人。	
4.3.12	在生产区域内斗殴闹事的	扣500～2000元/人。	
4.3.13	骑自行车进出门岗，不按规定下车，冲门岗	扣100元/次。	
4.3.14	擅自步行穿越在运行的装置区，擅自骑自行车穿行装置区的，	扣300～500元；	
4.3.15	用汽油、易挥发溶剂洗涤衣物和设备，	扣300～500元/次。	
4.3.16	施工现场存放贵重物品，金属、电缆工具等，不按治安要求安排值班，	扣500元/次。	
4.3.17	从围墙爬进厂区的	扣500～1000元/次。	
4.3.18	盗窃厂内物资的，按物资价格5～10倍处罚，	并扣500～2000元/次。	
4.3.19	盗窃厂内产品的按产品价格50倍处罚，	并扣500～2000/次。	
4.3.20	使用伪造、涂改放行条，按盗窃处理，放行条与出厂物资不相符合的，	并扣500～2000元/次；	
4.3.21	施工现场存放贵重物资，未按要求派专人值班，造成被盗窃案，	扣500～2000元/次。	
4.3.22	施工垃圾、生活垃圾应分类存放，禁止随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾，	不符合要求扣100～500元/项。	
4.3.23	其他违反承包商管理规定行为，	扣减200～1000元/次。	
4.4	工机具管理		
4.4.1	用电设备通过电气团队检查合格后才能使用。发现私自使用未检查合格电动工	发生一次，扣款500元/次。	
4.4.2	承包商应建立现场施工机具、设备和计量器具台帐，进入施工现场的机具、设备和计量仪器应完好，并有专人维护，并在有效检验期内。如发现未满足上述要求的，责令其停止使用	并处罚款200～1000元/次	
4.4.3	机具的配备是否满足现场施工的需要，因施工机具未准备到位，造成施工任务延误的	扣款1000元/次	
4.4.4	计划性的检修及技措项目是否在规定的时间内能调动特殊工具到场，不能按要求到场且延误施工计划的	扣款2000元/次	
4.4.5	工机具的管理是否按要求进行台账及日常维护管理规定，经检查台账缺失或未建立台账的	扣款500元/次	
4.4.6	用电设备是否能按规定进行日常管理维护，经检查维护记录缺失或未进行维护	扣款500元/次	
4.4.7	启重累各类工具的定期检查情况统计，经检查检查记录缺失或未进行检查的，	扣款500元/次	
4.5	费控管理		
4.5.1	因乙方原因造成的，先施工后补签合同的，	扣施工单位1000～2000元/项。	
4.5.2	未提供相关合同凭证导致合同滞后的，	扣1000～5000元/项。	
4.5.3	未严格执行合同条款的	扣500～10000/项，合同另有约定的按合同执行	
4.5.4	重复工程签证结算的	扣除该工程量后，再扣200～10000元/张。	
4.5.5	未按要求时间完成工程签证上传、审核的，施工结束后半个月內。	扣50元～1000元/单。	
4.5.6	未及时编制预算、结算的施工单位，施工结束后超过一个月。	扣200元/单。	

4.5.7	检修工程按预算费用控制，因乙方原因造成的，工程结算超过20%及以上	扣200~20000元。	
4.5.8	设备管理部按团队、有关部室的考核，作出费用扣款金额，进行维护费月结算。施工单位应月月结清，未按要求完成工作。	按每次扣款500元/次。	
4.5.9	未按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表	扣500元/次。	
4.5.10	未按施工合同规定提报结算报表，因为承揽商自身的原因，超过一个月未确认	扣500元/次	
5	专项管理		
5.1	维保单位专项管理		
5.1.1	按时参加福海创团队每日调度会及碰头会，设备管理部组织的设备例会等，缺席一次考核	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.2	每天要设值班调度并监守岗位，工作联系不上，找不到人	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.3	严肃工作纪律，工作时间不得以任何理由消极怠工，更不允许因各工种协调出现问题而影响维护工作	发生一次，扣款5000元/次。	
5.1.4	按甲方审查通过的巡检方案做好设备巡回检查、运行维护、定期保养工作，并认真做好各种运行及巡检记录	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.5	维护范围的材料、配件必须遵守节约、修复、再利用的原则，对更换下来的设备、配件、能重复利用的材料要做好回收、修复、保管工作，对能修不修、随	第一次扣1000元;第二次扣5000元;第三次起扣10000元/次	
5.1.6	检维修工作应积极主动，主动发现问题主动上报车间及时处理，对生产团队、设备管理部安排的工作要不折不扣地执行，有扯皮、不听指挥而影响工作的	发生一次，扣款10000元/次。	
5.1.7	由于维护单位的素质问题、工种扯皮、不能及时到现场等原因影响维护工作，设备管理部有权外委，	外委工程费从维护费中扣除并处以相同费用的处罚；另第一次扣500元，另第二次扣2500元，另第三次起扣5000元/次	
5.1.8	乙方维保人员未按照甲方要求在甲方进行备案而参加本项目作业的。	发生一次，扣款1000元/次。	
5.1.9	乙方人员未经甲方同意擅自带领其他与工作无关人员进入作业区域。	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.10	乙方未按甲方要求办理或完善相关作业手续，擅自进行施工的、擅自取消作业的、擅自超出、作业允许范围。	乙方按实际损失赔偿甲方外，发生一次，扣款500元/次。	
5.1.11	乙方的进场人员不应少于投标文件承诺的人数。	项目人员每少于投标文件承诺的人数1人，扣款10000元/人。	
5.1.12	未经甲方书面同意，乙方更换项目负责人（项目经理）或技术负责人（项目总工）。	发生一次，扣款5000元/次。	
5.1.13	未经甲方书面同意，乙方更换维保人员的。	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.14	乙方员工出现迟到、早退、旷工、等劳动纪律问题。	发生一次，扣款50元/次。	
5.1.15	对临时任务、配合作业或零星工程没完成或未按要求按质按量完成。	发生一次，扣款2000元/次。	
5.1.16	乙方人员有关于甲方方面造谣生事、惹是生非行为的；未经授权擅自发布有关生产信息的。	发生一次，扣款2000元/次。	
5.1.17	施工期间，乙方施工人员不听从甲方的合理安排，违章或野蛮施工。	发生一次，扣款1000元/次。	

5.1.18	乙方未按甲方要求及时处理故障。	发生一次，扣款1000元/次。	
5.1.19	乙方违反门禁安管理	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.20	设备管理部按团队、有关部室的考核，作出费用扣除金额，进行维护费月结算。月月结清，未按要求完成工作。	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.21	因设备故障而产生重大影响，导致招标人受上级部门及外部门考核的情况	发生一次，扣10000元/次。	
5.1.22	根据不同设备分类，维护质量应满足该类别设备连续安全运行时间要求	1) 对于不达标设备（非工艺操作原因引起），每台扣罚2000-10000元，在此期间发生的故障检修，只计取主材费。2) 因保运单位检修质量问题返工两次及两次以上的，视设备重要程度，每增加一次扣罚5000-50000元，此外因返工所发生的费用，由保运单位承担全部施工费	
5.1.23	维修维护工作达不到标准的装置和设备	设备管理部有权外包，并相应的扣除维护费	
5.1.24	机泵在检修周期内（按检修规程规定）必须完成一次大修并填写大修记录和竣工验收单（团队、设备管理部、乙方各1份）。机泵的大修计划，由各团队设备协调员编报，设备管理部专业审批实施；乙方认为必须大修的机泵，由乙方编报，经设备管理部专业审批后实施。因乙方检修维护的质量好，在检修规程规定的周期内不用大修的机泵，由乙方申请，团队和设备管理部批准后，不扣维	否则扣除设备的维护费并加扣单台10000元。	
5.1.25	未严格按照甲方设备检修规程的要求完成周期性设备维保计划，且维保质量不满足相关检修标准。	甲方对乙方设备维保质量进行不定期检查， 每发现一次维保不到位，扣500元/次。	
5.1.26	施工要点规范率	每发生一次一般违规，扣200元/次；每发生一次严重违规或重大违规，扣5000元/次。。	
5.1.27	故障响应时间	超过规定时间5分钟，发生一次，扣200元/次。	
5.1.28	故障抢修修复时间	超过规定时间5分钟，发生一次，扣3000元/次（招标人未提供备品件除外）。	
5.1.29	设备巡视及记录,现场维护巡检工作必须认真仔细，认真做好巡检记录，对于发现的问题要及时进行消缺，不能整改的挂牌登记并制定相应的预案、措施，所发现问题事不过夜，如未进行相关的处理	无巡视一次，扣500元/次；记录缺一次，扣300元/次；记录不规范一次，扣100元/次。	
5.1.30	设备日常清扫保养	未按规定执行，发生一次，扣200元/次。	
5.1.31	设备维修维护完毕后因修复损坏的设备标识、卫生等要恢复到以前状态，做到工完料净场地清，凡未达到维护前的状态的发现	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.32	加大对检修现场的保护。因需要对现场防火层、保温层等破坏的，必须事先经设备管理部同意后方可实施。检修完毕后必须在规定的时间内按要求恢复完成。逾期或未按要求恢复的	发生一次，扣款500元/次。	
5.1.33	严格按抢修规程作业	违反一次，扣5000元/次。	
5.1.34	严格执行各类周期性保养、预防性试验及联动试验	未按规定，发生一次，扣5000元/次。	

5.1.35	检修单执行规范，工作票填写正确，试验报告填写正确	未按规定，发生一次，扣300元/次。	
5.1.36	抢修作业及时到位	未及时到位，发生一次，扣3000元/次。	
5.1.37	施工申请填报规范正确	不规范正确，发生一次，扣200元/次。	
5.1.38	收集、记录、统计各线设备状态数据（含安全月报、规范正确，并上报相关部门	内容不准确（误差较大、或不完整，发生一次，扣1000元/次；未按时上报，扣500元/次。	
5.1.39	设备隐患、障碍、事故上报不及时或隐瞒	上报不及时，发生一次，扣1000元/次；隐瞒一次，扣10000元/次。	
5.1.40	严格按“四不放过”原则对事故（事件、进行调查、分析、处置，并做好相关	未按规定发生一次，扣2000元/次。	
5.1.41	严格按计划完成各类工作	未按计划执行，发生一次，扣2000元/次。	
5.1.42	特种设备、安全器具、移动电器、计量器具定期检测，并做好记录台帐	未按规定检测或记录台帐，发生一次，扣500元/次。	
5.1.43	危险源落实控制措施，并提供相应记录	未落实一次，扣800元/次；无记录，扣500元/	
5.1.44	抓好综合治理，无治案件	发生一次，扣2000元/次。	
5.1.45	落实各类督办事宜	未按规定落实一次，扣500元/次。	
5.1.46	每月安全活动内容记录完整	缺少一次，扣200元/次。	
5.1.47	遵守劳动纪律，严格执行各类规章	一般违章一次，扣500元/次；较严重违章一次，扣2000元/次，严重违章一次，扣5000元/	
5.1.48	有责投诉	发生一次，扣1000元/次。	
5.1.49	信息传递	信息传递失责发生一次，扣500元/次；传递不及时一次，扣300元/次；传递流程不完整一次，扣200元/次。	
5.1.50	设备、管线的支撑破损，巡检时未发现或发现不处理，	扣200元/处。	
5.1.51	完成归口团队交办工作任务	未按要求完成一项，扣500元/次。	
5.2	焊接施工专项管理		
5.2.1	施工承包商必须按项目规定和标准、规范的要求对入（场）库的各类物资进行妥善保管，防止锈蚀、变形、变质、混杂或错发。特别是要严格执行焊条保管、烘干、发放和回收制度以及材料标识管理制度，焊材的二级库、烘烤房应符合规范要求，各类记录、台帐应齐全准确。	对于不严格按规定或标准执行物资保管的施工承包商，检查发现一次罚款200～1000元；对于已经造成严重后果的，除自费进行整改外，视情节严重程度，罚款500～20000元。	
5.2.2	施工承包商必须按照项目规定的焊条生产厂商和采购渠道采购焊接材料，并进行集中管理。如发现施工承包商使用其他厂商的焊条，按事故进行处理。	除责令其清理退场外，并处罚款20000/次	
5.2.3	工艺管道材料应标识清晰、准确，标识移植应及时，材料追踪管理台帐应完整、真实，能够有效地对材料进行追踪管理。	对于材料标识不清或未进行标识的，扣500～2000元/次，台帐存在不符合项的，扣200～1000元/次。	

5.2.4	焊接施工应有足够的施工防风、防雨等措施，焊接一次拍片合格率高于95%。	在不利的天气条件下，无防风、防雨措施或措施不到位的，每发现一次，扣100～500元/次，对重复违反规定的，加倍处罚。焊接一次拍片合格率低于95%以下的，视情节严重程度，每次扣500～2000元。	
5.2.5	施工承包商应严格执行焊接管理制度，各类焊接工程，须建立焊口标记、挂牌等可追溯性责任制度，做好焊接记录。对于焊接管理制度执行不严的施工承包	一经发现，每次罚款200～2000元。	
5.2.6	不合格焊缝的返修、扩探统计数据不清晰以及对焊工焊接合格率统计数据混乱	扣500～2000/次	